

Nouvel EMS à Aubonne



Notre bureau a été chargé de s'assurer que les exigences du label Minergie-P-ECO sont respectées pour le nouvel établissement médico-social d'Aubonne. En outre, une attention particulière sur la qualité des performances thermiques été prêtée aux façades en briques isolantes ainsi qu'aux raccords relatifs. La lumière du jour, le calcul d'énergie grise, la protection solaire estivale font partie des sujets importants qui ont été traités de manière ciblée. Des tests de qualité de l'air intérieure (COVT et formaldéhydes, ainsi que CO₂) et des mesures d'étanchéité à l'air (Blowerdoor) ont été effectuées avec succès.

Aperçu du projet

Type de projet	Nouvelle construction
Planification et réalisation	2018-2024
Maître d'ouvrage	EHC Ensemble Hospitalier de la Côte
Architecte	LRS Lin-Robbe-Seiler
Coûts / volume de construction / SBPCHF 19.9 Mio. / 16.358 m ³ / 4'825 m ²	
Montant des honoraires	CHF 102'000

Nos prestations

Énergie

Minergie-P

Minergie-ECO

Physique du bâtiment

Participants au projet

Blaise Gafsou



Site de Lausanne
+41 21 515 01 97
b.gafsou@gae.ch



Marie-Charlotte Starck
Site de Lausanne
+41 21 515 01 76
m.starck@gae.ch